

Conto D'aviso della spesa occorrente onde eseguire l'operazione per liberar l'Orto Botanico di Padova dall'inondazione in tempo di fiumana in conformità del mio rapporto del giorno d'oggi —

Per innalzare la parte riguardante il canale per la lunghezza di bertiche 110 compreso le due innalzature dei fossi col formare un arginello alto piedi due ragualati onde superi di un piede la massima piena, largo in sommità piedi tre con scarpie di un piede emezzo per piede di altezza, per il quale occorre tavola di Lera Lu.º 550 che si prenderà dalli arginelli più prossimi che rimarano ingrossati la quale si uatura a 10, 75 alla tavola, disparta come si richiede, importerà — — — — — 44, 50

Per nuotgiare li due scoli annuali cioè quello della Barchiera e Bozzero nel Fosso contiguo al Barchero occorre formare da nuovo Lu.º 240 piedi di acquedotto di cemento che a 12, 50 al piede, compreso ogni sorta di spesa, e fattura importerà = 600

Per demolire la Chiavica e parte dell'acquedotto vecchio formare una scalera con otto gradini circa e questa contigua alle abitazioni dei Custodi spesa e fattura importerà: 80

Per demolire, ricostituire ed alzare il selciato intorno per Bassi Lu.º 40: circa importerà il dispendio di — — — = 170

Per alzare la sponda contigua al selciato sopra al Fiumicello, spesa de Materiali e fattura importerà = 40

Scaval il Fosso del Circondario scavar l'inversatura vicina al muro del Sig. Barcherotti onde comunicat con il Fosso che conduce <sup>acqua</sup> alla Chiavica, per cui le machine passano nella gran fossa il tutto considerato importerà abbia il dispendio di 150

Padova li 12 Agosto 1814

Santo Melencin Summa  
 Mastro Macario Toranico Capo  
1285:50

Conto d'anno per le  
operazioni da farsi per poter  
dalle fondazioni S. S. R. Orto  
Botanico di Padova