

Padova Li 9 Novembre 1841

Preventivo per eseguire le Cordunate magno nell' I. R. Orto
Botanico, intercludenti le viali delle Pianta e da diporre
inopera a norma delle indicazioni del Sig. Professore dell'
Orto Botanico

Queste cordunate saranno eseguite in pietra magno di montemarco
simili alle Minarente, delle misure in grossezza di Metri 0,12
altezza dei. 20. ai. 25. Centimetri, e di pezzi non minori in
Lunghezza di Metri. 0.65 Lavorati a martello nella parte
superiore visibile e posti inopera nel modo eguale a quelli
esistenti.

Calcolo della spesa per un metro Corrente.

Valore della Pietra d'alto petrajo sabb. Lavorata come di meteco
della Cava cioè a punta, con d'alta a Padova costa come
di consuetudine a L 45 ogni 100 piedi quindi al
metro lineare compreso il Tagrato — — — — — L. " 1:32

Lavoro di Sappellino per rimodernare la Costa e per la
riduzione della Parte Superiore a martello. — — — — — " 0:60

Per collocamento inopera compreso il cemento e Calce — — — — — " 0:25

Li metri N° 582 che occorrono importeranno — — — — — L. 1262:94